

Localidad	Santa Fe	Itinerario	2	Tramo	1 C/ Cruz del Sur
-----------	----------	------------	---	-------	-------------------

Déficit observado	Código	Solución propuesta	Código	Prioridad
Aceras de ancho menor de 1,20 m.	lpe1	Demolición de bordillo colocado sobre base de hormigón, con medios mecánicos, incluso limpieza, carga y transporte de restos a vertedero autorizado	PUI1	1
		Demolición de pavimento de acera de losetas de cemento, colocadas sobre base de hormigón, con medios mecánicos, incluso limpieza, carga y transporte de restos a vertedero autorizado	PUI2	
		Relleno y compactado de tierras para formación de caja de pavimento, de 30 cm. de espesor como máximo, con material de aportación tolerable, extendido y compactado por capas hasta el 95% PM, con medios mecánicos, incluso carga y transporte de tierras	PUI6	
		Suministro y colocación de bordillo de piezas rectangulares prefabricadas de hormigón, colocadas sobre base de hormigón, relleno de juntas con mortero, incluso remates, piezas especiales y de encuentro.	PUI18	
		Suministro y colocación de pavimento de piezas prefabricadas de hormigón, rectangulares o cuadradas de 40 cm. de anchura, acabado antideslizante, colocadas con mortero y rejuntadas, incluso remates, piezas especiales y de encuentro.	PUI9	
Necesidad de construcción de vados para acceso a las aceras	Vpe0	Formación de vado de peatones en aceras estrechas de hasta 2.50m de ancho, de 4m de largo, parte central horizontal, laterales inclinados, de piezas prefabricadas de hormigón tipo panot o similar, colocadas con mortero sobre base de hormigón, y rejuntado. En cumplimiento de las especificaciones del código de accesibilidad para considerarse adaptado	PUI32	1

Arboles en mitad de las aceras Mobiliario mal colocado	Mor1	Demolición de alcorque de árbol colocado sobre base de hormigón, con medios mecánicos, incluso limpieza, carga y transporte de restos a vertedero autorizado	PUI4	1
		Alcorque de piezas especiales prefabricadas de hormigón 100x100 cm., colocadas sobre base de hormigón y rejuntado	PUI27	
		Reubicación de árboles, según especificaciones de servicios urbanos.	PUM68	
		Reubicación de elemento de mobiliario urbano como papeleras, bancos, balizas, báculos de señalización, contenedores, etc.	PUM64	

Localidad	Santa Fe	Itinerario	2	Tramo	2 C/ Cruces
-----------	----------	------------	---	-------	-------------

Déficit observado	Código	Solución propuesta	Código	Prioridad
Aceras de ancho menor de 1,20 m.	Ipe1	Demolición de bordillo colocado sobre base de hormigón, con medios mecánicos, incluso limpieza, carga y transporte de restos a vertedero autorizado	PUI1	1
		Demolición de pavimento de acera de losetas de cemento, colocadas sobre base de hormigón, con medios mecánicos, incluso limpieza, carga y transporte de restos a vertedero autorizado	PUI2	
		Relleno y compactado de tierras para formación de caja de pavimento, de 30 cm. de espesor como máximo, con material de aportación tolerable, extendido y compactado por capas hasta el 95% PM, con medios mecánicos, incluso carga y transporte de tierras	PUI6	
		Suministro y colocación de bordillo de piezas rectangulares prefabricadas de hormigón, colocadas sobre base de hormigón, relleno de juntas con mortero, incluso remates, piezas especiales y de encuentro.	PUI18	
		Suministro y colocación de pavimento de piezas prefabricadas de hormigón, rectangulares o cuadradas de 40 cm. de anchura, acabado antideslizante, colocadas con mortero y rejuntadas, incluso remates, piezas especiales y de encuentro.	PUI9	
Necesidad de construcción de vados para acceso a las aceras	Vpe0	Formación de vado de peatones en aceras estrechas de hasta 2.50m de ancho, de 4m de largo, parte central horizontal, laterales inclinados, de piezas prefabricadas de hormigón tipo panot o similar, colocadas con mortero sobre base de hormigón, y rejuntado. En cumplimiento de las especificaciones del código de accesibilidad para considerarse adaptado	PUI32	1

Localidad	Santa Fe	Itinerario	2	Tramo	3 C/ Rosa
-----------	----------	------------	---	-------	-----------

Déficit observado	Código	Solución propuesta	Código	Prioridad
Aceras de ancho menor de 1,20 m.	Ipe1	Demolición de bordillo colocado sobre base de hormigón, con medios mecánicos, incluso limpieza, carga y transporte de restos a vertedero autorizado	PUI1	1
		Demolición de pavimento de acera de losetas de cemento, colocadas sobre base de hormigón, con medios mecánicos, incluso limpieza, carga y transporte de restos a vertedero autorizado	PUI2	
		Relleno y compactado de tierras para formación de caja de pavimento, de 30 cm. de espesor como máximo, con material de aportación tolerable, extendido y compactado por capas hasta el 95% PM, con medios mecánicos, incluso carga y transporte de tierras	PUI6	
		Suministro y colocación de bordillo de piezas rectangulares prefabricadas de hormigón, colocadas sobre base de hormigón, relleno de juntas con mortero, incluso remates, piezas especiales y de encuentro.	PUI18	
		Suministro y colocación de pavimento de piezas prefabricadas de hormigón, rectangulares o cuadradas de 40 cm. de anchura, acabado antideslizante, colocadas con mortero y rejuntadas, incluso remates, piezas especiales y de encuentro.	PUI9	
Necesidad de construcción de vados para acceso a las aceras	Vpe0	Formación de vado de peatones en aceras estrechas de hasta 2.50m de ancho, de 4m de largo, parte central horizontal, laterales inclinados, de piezas prefabricadas de hormigón tipo panot o similar, colocadas con mortero sobre base de hormigón, y rejuntado. En cumplimiento de las especificaciones del código de accesibilidad para considerarse adaptado	PUI32	1

Localidad	Santa Fe	Itinerario	2	Tramo	4 C/ Santa Fe de Bogotá
-----------	----------	------------	---	-------	-------------------------

Déficit observado	Código	Solución propuesta	Código	Prioridad
Aceras de ancho menor de 1,20 m.	Ipe1	Demolición de bordillo colocado sobre base de hormigón, con medios mecánicos, incluso limpieza, carga y transporte de restos a vertedero autorizado	PUI1	1
		Demolición de pavimento de acera de losetas de cemento, colocadas sobre base de hormigón, con medios mecánicos, incluso limpieza, carga y transporte de restos a vertedero autorizado	PUI2	
		Relleno y compactado de tierras para formación de caja de pavimento, de 30 cm. de espesor como máximo, con material de aportación tolerable, extendido y compactado por capas hasta el 95% PM, con medios mecánicos, incluso carga y transporte de tierras	PUI6	
		Suministro y colocación de bordillo de piezas rectangulares prefabricadas de hormigón, colocadas sobre base de hormigón, relleno de juntas con mortero, incluso remates, piezas especiales y de encuentro.	PUI18	
		Suministro y colocación de pavimento de piezas prefabricadas de hormigón, rectangulares o cuadradas de 40 cm. de anchura, acabado antideslizante, colocadas con mortero y rejuntadas, incluso remates, piezas especiales y de encuentro.	PUI9	
Necesidad de construcción de vados para acceso a las aceras	Vpe0	Formación de vado de peatones en aceras estrechas de hasta 2.50m de ancho, de 4m de largo, parte central horizontal, laterales inclinados, de piezas prefabricadas de hormigón tipo panot o similar, colocadas con mortero sobre base de hormigón, y rejuntado. En cumplimiento de las especificaciones del código de accesibilidad para considerarse adaptado	PUI32	1

Localidad	Santa Fe	Itinerario	2	Tramo	5 C/ Arrecife
-----------	----------	------------	---	-------	---------------

Déficit observado	Código	Solución propuesta	Código	Prioridad
Aceras de ancho menor de 1,20 m.	Ipe1	Demolición de bordillo colocado sobre base de hormigón, con medios mecánicos, incluso limpieza, carga y transporte de restos a vertedero autorizado	PUI1	1
		Demolición de pavimento de acera de losetas de cemento, colocadas sobre base de hormigón, con medios mecánicos, incluso limpieza, carga y transporte de restos a vertedero autorizado	PUI2	
		Relleno y compactado de tierras para formación de caja de pavimento, de 30 cm. de espesor como máximo, con material de aportación tolerable, extendido y compactado por capas hasta el 95% PM, con medios mecánicos, incluso carga y transporte de tierras	PUI6	
		Suministro y colocación de bordillo de piezas rectangulares prefabricadas de hormigón, colocadas sobre base de hormigón, relleno de juntas con mortero, incluso remates, piezas especiales y de encuentro.	PUI18	
		Suministro y colocación de pavimento de piezas prefabricadas de hormigón, rectangulares o cuadradas de 40 cm. de anchura, acabado antideslizante, colocadas con mortero y rejuntadas, incluso remates, piezas especiales y de encuentro.	PUI9	
Necesidad de construcción de vados para acceso a las aceras	Vpe0	Formación de vado de peatones en aceras estrechas de hasta 2.50m de ancho, de 4m de largo, parte central horizontal, laterales inclinados, de piezas prefabricadas de hormigón tipo panot o similar, colocadas con mortero sobre base de hormigón, y rejuntado. En cumplimiento de las especificaciones del código de accesibilidad para considerarse adaptado	PUI32	1

Localidad	Santa Fe	Itinerario	2	Tramo	6 C/ Calderón de la Barca
-----------	----------	------------	---	-------	---------------------------

Déficit observado	Código	Solución propuesta	Código	Prioridad
Aceras de ancho menor de 1,20 m.	Ipe1	Demolición de bordillo colocado sobre base de hormigón, con medios mecánicos, incluso limpieza, carga y transporte de restos a vertedero autorizado	PUI1	1
		Demolición de pavimento de acera de losetas de cemento, colocadas sobre base de hormigón, con medios mecánicos, incluso limpieza, carga y transporte de restos a vertedero autorizado	PUI2	
		Relleno y compactado de tierras para formación de caja de pavimento, de 30 cm. de espesor como máximo, con material de aportación tolerable, extendido y compactado por capas hasta el 95% PM, con medios mecánicos, incluso carga y transporte de tierras	PUI6	
		Suministro y colocación de bordillo de piezas rectangulares prefabricadas de hormigón, colocadas sobre base de hormigón, relleno de juntas con mortero, incluso remates, piezas especiales y de encuentro.	PUI18	
		Suministro y colocación de pavimento de piezas prefabricadas de hormigón, rectangulares o cuadradas de 40 cm. de anchura, acabado antideslizante, colocadas con mortero y rejuntadas, incluso remates, piezas especiales y de encuentro.	PUI9	
Necesidad de construcción de vados para acceso a las aceras	Vpe0	Formación de vado de peatones en aceras estrechas de hasta 2.50m de ancho, de 4m de largo, parte central horizontal, laterales inclinados, de piezas prefabricadas de hormigón tipo panot o similar, colocadas con mortero sobre base de hormigón, y rejuntado. En cumplimiento de las especificaciones del código de accesibilidad para considerarse adaptado	PUI32	
Bolardos en la acera que dejan un paso libre inferior a 1,20 m.	Mor1	Reubicación de elementos de mobiliario urbano como papeleras, bancos, balizas, báculos de señalización, contenedores, etc.	PUM64	1

Localidad	Santa Fe	Itinerario	2	Tramo	7 C/ Cruz del Norte
-----------	----------	------------	---	-------	---------------------

Déficit observado	Código	Solución propuesta	Código	Prioridad
Aceras de ancho menor de 1,20 m.	Ipe1	Demolición de bordillo colocado sobre base de hormigón, con medios mecánicos, incluso limpieza, carga y transporte de restos a vertedero autorizado	PUI1	1
		Demolición de pavimento de acera de losetas de cemento, colocadas sobre base de hormigón, con medios mecánicos, incluso limpieza, carga y transporte de restos a vertedero autorizado	PUI2	
		Relleno y compactado de tierras para formación de caja de pavimento, de 30 cm. de espesor como máximo, con material de aportación tolerable, extendido y compactado por capas hasta el 95% PM, con medios mecánicos, incluso carga y transporte de tierras	PUI6	
		Suministro y colocación de bordillo de piezas rectangulares prefabricadas de hormigón, colocadas sobre base de hormigón, relleno de juntas con mortero, incluso remates, piezas especiales y de encuentro.	PUI18	
		Suministro y colocación de pavimento de piezas prefabricadas de hormigón, rectangulares o cuadradas de 40 cm. de anchura, acabado antideslizante, colocadas con mortero y rejuntadas, incluso remates, piezas especiales y de encuentro.	PUI9	
Necesidad de construcción de vados para acceso a las aceras	Vpe0	Formación de vado de peatones en aceras estrechas de hasta 2.50m de ancho, de 4m de largo, parte central horizontal, laterales inclinados, de piezas prefabricadas de hormigón tipo panot o similar, colocadas con mortero sobre base de hormigón, y rejuntado. En cumplimiento de las especificaciones del código de accesibilidad para considerarse adaptado	PUI32	
Bolardos en la acera que dejan un paso libre inferior a 1,20 m.	Mor1	Reubicación de elementos de mobiliario urbano como papeleras, bancos, balizas, báculos de señalización, contenedores, etc.	PUM64	1

Localidad	Santa Fe	Itinerario	2	Tramo	8 C/ Cristóbal Colón
-----------	----------	------------	---	-------	----------------------

Déficit observado	Código	Solución propuesta	Código	Prioridad
Necesidad de construcción de vados para acceso a las aceras	Vpe0	Demolición de bordillo colocado sobre base de hormigón, con medios mecánicos, incluso limpieza, carga y transporte de restos a vertedero autorizado	PUI1	1
		Demolición de pavimento de acera de losetas de cemento, colocadas sobre base de hormigón, con medios mecánicos, incluso limpieza, carga y transporte de restos a vertedero autorizado	PUI2	
		Formación de vado de peatones en aceras estrechas de hasta 2.50m de ancho, de 4m de largo, parte central horizontal, laterales inclinados, de piezas prefabricadas de hormigón tipo panot o similar, colocadas con mortero sobre base de hormigón, y rejuntado. En cumplimiento de las especificaciones del código de accesibilidad para considerarse adaptado	PUI32	

Localidad	Santa Fe	Itinerario	2	Tramo	9 C/ La Pinta
-----------	----------	------------	---	-------	---------------

Déficit observado	Código	Solución propuesta	Código	Prioridad
La calle no presenta problemas para la accesibilidad, por lo que no se propondrán actuaciones				