

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

EDIFICIOS DE SANTA FE

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura Parciales	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO 005 CASA DE LA CULTURA								
SUBCAPÍTULO CC04 RAMPAS								
PEI23-a	M2 FORMACIÓN DE RAMPA EN EL INTERIOR							
	M2. Formación de rampa en el interior para desniveles de 10-50 cm, consistente en los trabajos de derribo en zona de actuación, carga y transporte de escombros, base de apoyo, muretes laterales y de soporte de solera cerámica de pendiente, capa de mortero y preparación de pavimento de acabado.							
		1	2,80	1,20		3,36		
							3,36	54.800
								184.128
PEE39	ML SUMINISTRO Y MONTAJE DE PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE							
	ML. Suministro y montaje de pasamanos de acero inoxidable, modelo en cumplimiento del código de accesibilidad..							
		2	3,00			6,00		
		2	2,70			5,40		
							11,40	9.000
								102.600
PEI23-b	M2 FORMACIÓN DE RAMPA EN EL EXTERIOR							
	M2. Formación de rampa en el exterior para desniveles de 10-50 cm, consistente en los trabajos de derribo en zona de actuación, carga y transporte de escombros, base de apoyo, muretes laterales y de soporte de solera cerámica de pendiente, capa de mortero y preparación de pavimento de acabado.							
		1	2,50	1,20		3,00		
							3,00	50.800
								152.400
TOTAL SUBCAPÍTULO CC04								439.128
SUBCAPÍTULO CC05 ASCENSOR								
PEI31	UD SUSTITUCIÓN DE BOTONERA							
	Ud. Sustitución de botonera de cabina de ascensor y de botonera de llamada en cada planta.							
	Presupuestos anteriores					1,00		
							1,00	35.000
								35.000
PEI26	UD ASCENSOR ADAPTADO PARA 8 PERSONAS DE 0 A 3 PARADAS							
	Ud. Ascensor adaptado de 110x140 cm. de cabina, para 8 personas, 600 Kg, de 0 a 3 paradas, puertas a un lado, construido en el interior del edificio, incluidas las obras de paleta correspondientes, soportes, instalaciones, pruebas, etc. Por defecto y para este tipo de obras de rehabilitación se ha considerado un ascensor tipo hidráulico. En los casos en los que no se disponga de espacio para el equipo hidráulico será del tipo eléctrico, sin sala de máquinas.							
	Presupuestos anteriores					1,00		
							1,00	5.760.000
								5.760.000
TOTAL SUBCAPÍTULO CC05								5.795.000

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

EDIFICIOS DE SANTA FE

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
SUBCAPÍTULO CC06 APARCAMIENTO									
PEA36	UD SEÑALIZACIÓN EN EL SUELO DEL SÍMBOLO INTERNACIONAL Ud. Señalización en el suelo del símbolo internacional de accesibilidad, con pintura. Presupuestos anteriores						2,00		
							2,00	50.000	100.000
PEA37	UD SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE PLACA Ud. Señalización vertical de placa con la inscripción "Reservado de accesibilidad para aparcamiento" o de indicaciones de itinerarios o espacios accesibles, montada sobre báculo metálico fijado en el suelo. Presupuestos anteriores						1,00		
							1,00	20.000	20.000
TOTAL SUBCAPÍTULO CC06									120.000
SUBCAPÍTULO CC07 ESCALERAS									
PEE39	ML SUMINISTRO Y MONTAJE DE PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE Ml. Suministro y montaje de pasamanos de acero inoxidable, modelo en cumplimiento del código de accesibilidad..	2	12,00				24,00		
							24,00	9.000	216.000
TOTAL SUBCAPÍTULO CC07									216.000
SUBCAPÍTULO CC09 SERVICIOS HIGIENICOS									
PEB43	UD ADAPTACIÓN DE SERVICIO HIGIÉNICO Ud. Adaptación de servicio higiénico a las especificaciones de adaptabilidad, en cuanto a redistribución o tipo de sanitarios. Se incluyen las instalaciones y pp de materiales y mano de obra, totalmente acabado y equipado. Presupuestos anteriores						2,00		
							2,00	600.000	1.200.000
TOTAL SUBCAPÍTULO CC09									1.200.000

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

EDIFICIOS DE SANTA FE

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
SUBCAPÍTULO CC10 VESTUARIOS									
PEV49	UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLGADORES								
	Ud. Suministro y colocación de colgadores a una altura máxima de 140 cm del suelo.								
	Presupuestos anteriores						4,00		
								4,00	12.000
								3.000	12.000
									12.000
									TOTAL SUBCAPÍTULO CC10 12.000
SUBCAPÍTULO CC12 MOBILIARIO									
PEM59	PA MOSTRADOR RECTO DE LONGITUD MÁXIMA 2 M								
	PA. Mostrador recto de longitud máxima 2 m en cumplimiento de las especificaciones de adaptabilidad, totalmente equipado y montado según necesidades de usuarios. Se incluyen pp de materiales y mano de obra.								
	Presupuestos anteriores						1,00		
								1,00	15.630
								15.630	15.630
PEM60	PA MODIFICACIÓN DE GRADAS PARA CREAR PLAZAS DE SILLA DE RUEDAS								
	PA. Modificación de gradas para crear plazas de silla de ruedas, totalmente acabadas. Se incluyen pp de materiales y mano de obra.								
	Presupuestos anteriores						3,00		
								3,00	6.000
								2.000	6.000
									21.630
									TOTAL SUBCAPÍTULO CC12 21.630
									TOTAL CAPÍTULO 005 7.803.758